



ประกาศเทศบาลตำบลข้าสูง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่)

.....
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เห็นชอบมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ โดยให้หน่วยงาน ภาครัฐดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบมติคณะรัฐมนตรี นั้น

สำนักงานประมาณจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ใช้กับการจัดจ้างก่อสร้างทุกประเภท เช่น งานอาคาร งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และใช้กับการจัดจ้างทุกวิธี เช่น
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติกรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557
และยังไม่ได้ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ขอให้หน่วยงาน
ภาครัฐยกเลิกการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่)เดิมและให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ใหม่ที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับใหม่เป็นฐานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยขอให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกราคากลางงาน
ก่อสร้างเดิม และให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
และผู้บริหารได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) จำนวนเงิน 369,500.- บาท (สาม
แสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สวาท จันทหาร

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลข้าสูง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชำสูง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 369,500.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 106.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 533.50 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 106.70 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 8.028 ลบ.ม.พร้อมเทพีค คสล.กว้าง 2 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 5 จุด หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 369,500.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 ประมาณการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายชัยยา โปธิรุกข์ ประธานกรรมการ
 2. นายไชยยันต์ ร่มซ้าย กรรมการ

ประมาณการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง พร้อมงานวางท่อ ค.ส.ล.

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาเทศบาลตำบลชำสูง หมู่ที่ 5 อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำสูง

ประมาณการ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว								
	91.30 เมตร ทนาคเฉลี่ย 0.15 เมตร								
	พร้อมมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง หรือมี								
	พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 456.5 ตารางเมตร								
	พร้อมเทพื้นบริเวณทางโค้ง 6 จุดพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร								
	(ตามแบบกำหนด)								
1	งานลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร	2.739	ลบ.ม.	94.55	258.97	96	262.94	521.92	
2	งานลูกรังปรับระดับผิวจราจร 0,15 ม,	70.28	ลบ.ม.	94.55	6,644.50	96	6,746.40	13,390.90	
3	งานทรายรองพื้นทาง	22.83	ลบ.ม.	341	7,783.33	96	2,191.20	9,974.53	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC)	70.28	ลบ.ม.	2,289	160,859.48	295	20,731.1	181,590.6	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.	468.5	ตร.ม.	29	13,586.50	5	2,342.50	15,929.00	
	@ 0.20 ม.#								
	4.2 เหล็ก RB Ø 15 มม.	5.02	เส้น	333.13	1,672.81	0	-	1,672.81	
	4.3 เหล็ก RB Ø 19 มม.	1.00	เส้น	538.80	541.12	0	-	541.12	
5	งานติดตั้งไม้แบบ	27.39	ตร.ม.	0	-	130	3,560.70	3,560.70	
6	งานยาแนวรอยต่อ								
	6.1 แอสฟัลท์ผสมทราย	7.53	ลิตร	177.00	1,333.21	0	-	1333.21	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				192,679.91		35,834.9	228,514.78	
	Factor F งานทาง							1.3365	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							305,410.0	
	คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง							305,400.0	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็น แบบ ปร.5

ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมงานวางท่อ ค.ส.ล.

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อ ค.ส.ล.สายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาเทศบาลตำบลชำสูง บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล **จำนวน** **แผ่น**

ประมาณการตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แ** **ประมาณการเมื่อวันที่** 16 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับ	รายการ	รวม งานต้น Factor (บาท)	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	0.00	1.337	-
	ค่า Factor F งานทาง = 1.3365			- คิดจากค่า Factor F
	(สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
				- ภาษี 7%
				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	0.00	1.251	-
	ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม			- เงินประกันผลงานหัก 0%
	= 1.2509			- พื้นที่ปกติ
	(สำหรับงานไม่เกิน 500,000 บาท)			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		-	
	คิดเป็นเงินประมาณ		345,500	
	(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายชัยยา โพธิ์รุกษ์) รองปลัดเทศบาลตำบลชำสูง	(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายปรัชญา แก้วกัลยา) นายช่างโยธา
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายไชยยันต์ ร่มซ้าย) ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายชาติ มณีสา) ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายปริญญา ภูโอบราณ) นายช่างโยธา	(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายสวาท จันทหาร) นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

กว้าง	5 พื้นที่ คสล.	468.5		
ยาว	91.3			
หนา	0.15			
โหล่ทางกว้าง	0.2 หนา	0.15 พื้นที่เอียง	0.015 พื้นที่ไหล่	0.03 รวม
ทรายรอง	0.05			
ผิวจราจร	0.15 ปริมาตร	70.28		
ดินถมรองพื้น	0.15 ปริมาตร	70.28		
ทรายรองพื้น	0.05 ปริมาตร	22.83		
พื้นที่เหล็กเสริม	468.5			
เหล็ก RB 15	0.5 จำนวนช่วง	9 ใช้เหล็กช่วงละ	11 เหล็กยาวช่วงละ	5.5 รวมยาว
เหล็ก RB 19	0.5 จำนวนช่วง	1 ใช้เหล็กช่วงละ	11 เหล็กยาวช่วงละ	5.5 รวมยาว
ไม้แบบ	27.39 1.4085			
ยาแนว(รวมช่วง)	10 ยาแนวยาว	50.215 ปริมาตรยาแนว	0.0075323 ยาแนว(ลิตร)	7.53225

0.045 ปริมาตร 2.739

50.215 ไร่เหล็ก 5.0215

10.043 ไร่เหล็ก 1.0043