

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
ใบประมาณราคาโครงการจัดทำรั้วรอบแนวเขตสนามกีฬา เทศบาลตำบลชำสูง
เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.5

ประเภทงาน จัดทำรั้วรอบแนวเขตสนามกีฬาเทศบาลตำบลชำสูง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลชำสูง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	271,894	1.2726	346,012	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานอาคาร = 1.2726				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	(สำหรับงานไม่เกิน 500,000 บาท)				- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			346,012	
	คิดเป็นเงินประมาณ			346,000	
	(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา ไพฑูริกษ์)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ภูโสมาน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปรัชญา แก้วกัลยา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ประมาณการ

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ โครงการจัดทำรั้วรอบแนวเขตสนามกีฬา เทศบาลตำบลชำสูง

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬา เทศบาลตำบลชำสูง

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำสูง

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มซ้าย

เห็นชอบ นายชาติ มณีไส

อนุมัติ นายสวาท จันทร์หาร

แบบเลขที่

ประมาณการ วันที่ 10 มีนาคม 2558

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

(Handwritten signatures and stamps)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
- โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซึ่งลวดหนามจำนวน 7 เส้น โดยที่ เสามีความสูงพ้นจากพื้นดินเดิมไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร โดยฝังดินลึก 0.50 เมตร ความยาวในการก่อสร้างรั้ว 1,058 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง										
1	งานดินซุด(0.50x0.50x0.50 ม)	53	ลบ.ม.	-	-	124	6,572	6,572	424 หลุม	
2	งานลงทรายหยาบ(ฝังกลบหลุม)	53	ลบ.ม.	341	18,073	91	4,823	22,896	กระทุ้งแน่น	
3	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 7 รู้อยลวดหนาม ยาว 2.50 เมตร	424	ต้น	294	124,656	50	21,200	145,856	ด้วยมือ	
4	เสารั้วค.ส.ล.ค้ำยันยาว 2.50ม.	106	ต้น	294	31,164	-	-	31,164		
5	ลวดหนาม เบอร์ 14	828	ก.ก.	74	61,272	-	-	61,272	138 ขด	
6	ก๊ิบเสียบยึดลวดหนามกับเสา	2,968	ตัว	0.5	1,484	-	-	1,484		
7	ยึดยึดเสาค้ำยัน 3 ทุน ยาว 7 นิ้ว	106	ตัว	25	2,650	-	-	2,650	ผู้+เมีย	
รวมราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง								271,894		
Factor F งานอาคาร		1.2726								
รวมราคาทั้งหมด									346,012	
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง									346,012	
									346,000	