

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยรุ่งเรือง (ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม) บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชำสูง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 222,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยรุ่งเรือง (ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม) บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 คสล. ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบล  
ชำสูง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 222,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
  - 5.2 ประมาณการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยรุ่งเรือง (ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม) (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายชัยยา โพธิ์รุกข์ ประธานกรรมการ
  2. นายไชยยันต์ ร่มซ้าย กรรมการ
  3. นายปรัชญา แกวกัลยา กรรมการ

รายการประมาณการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยรุ่งเรือง (บ้านพ่อใหญ่ โคโล) ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม

สถานที่ก่อสร้าง ขอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลขำสูง

ประมาณการ 26 มิถุนายน 2558

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจสอบ นายไชยยันต์ รมชัย

ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขำสูง

ลำดับ รายการ	ปริมาณ	ค่าวัสดุของ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร								
	ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร								
	ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
	(ตามแบบกำหนด)								
	- งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. คิดที่ความยาว 1 เมตร								
1	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	0.15	ลบ.ม.	-	-	275	41.25	41.25	หนา 0.15 ม
2	งานฝาบ่อพักยาว 0.50 ม.(ใช้ฝาบดบ่อพัก 2 ฝต่อความยาว 1 เมตร)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ( 240 ksc.)	0.024	ลบ.ม.	2,289	54.94	295	7.08	62.02	
	- ท่อ P.V.C.Ø 2"ชั้น 8.5 ยาว 0.05 ม.	4.00	ท่อน	2.10	8.40	-	-	8.40	2 ท่อน/ฝ
	- เหล็กฉาก L - 50 x 50 x 6 mm.	3.60	เมตร	516.00	1,857.60	-	-	1,857.60	
	- ลวดเชื่อม	16.00	เส้น	2	32.00	-	-	32.00	
	- RB Ø 9 mm	1	ท่อน	122.065	122.07	-	-	122.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.080	ก.ก.	44	3.52	-	-	3.52	
3	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คิดที่ความยาว 1 เมตร)								
	- งานดินขุด	1.00	ลบ.ม.	-	-	98	98.00	98.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น	0.035	ลบ.ม.	327	11.45	96	3.36	14.81	
	- คอนกรีตหยาบ(180 ksc)	0.07	ลบ.ม.	1,570	109.90	295	20.65	130.55	
	- งานดินถมกลับ	0.6	ลบ.ม.	-	-	96	57.60	57.60	
	- เหล็กฉาก L - 65 x 65 x 6 mm.	2	เมตร	380	760.00	-	-	760.00	คิด 2 ด้าน
	- ลวดเชื่อมยึดเหล็กฉาก	10	เส้น	2	20.00	-	-	20.00	คิด 2 ด้าน
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 Ksc.)	0.5192	ลบ.ม.	2,289	1,188.45	295	153.16	1,341.61	
	- RB Ø 9 mm	3.12	เส้น	122.065	122.07	-	-	122.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.245	ก.ก.	44	44.00	-	-	44.00	
	- งานไม้แบบ(คิดเฉพาะด้านข้าง 2 ด้าน)	3	ตร.ม.	-	-	130	390	390.00	
	- ไม้อัดหนา 10 ม.ม.(2.88 ตร.ม.)	1.041	แผ่น	450	468.45	-	-	468.45	
	- ค้ำยันไม้ยูคา Ø 2"ยาว 4 เมตร	4	ท่อน	30	120.00	-	-	120.00	
	- ตะปู	0.6	ก.ก.	51	30.60	-	-	30.60	



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย รุ่งเรือง

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง ( ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม )

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลจำนวน 4 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับ	รายการ	รวมงานต้น (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	0.00	1.251	-	คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	(สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ภาษี 7%
2	ค่าวัสดุและแรงงานที่ความยาว 30 เมตร	0	1.251	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			-	
	คิดเป็นเงินประมาณ			222,000	
	(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โปธิรุกข์)

รองปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ภูโบรม)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปรัชญา แก้วกัลยา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

]



**ประมาณการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง(บ้านพ่อใหญ่โคโล)**

แบบ พร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง (บ้านพ่อใหญ่ โคโล)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำชะอี

ประมาณการ 27 พฤษภาคม 2556

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำชะอี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร								
	ยาว 88 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร								
	ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
	(ตามแบบกำหนด)								
	- งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. คิดที่ความยาว 1 เมตร								
1	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	0.15	ลบ.ม.	-	-	275	41.25	41.25	หนา 0.15 ม.
2	งานฝาดบ่อพักยาว 0.50 ม.(ใช้ฝาดบ่อพัก 2 ฝาดต่อความยาว 1 เมตร)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ( 240 ksc.)	0.024	ลบ.ม.	1,682	40.37	235	5.64	46.01	
	- ท่อ P.V.C. Ø 2"ชั้น 8.5 ยาว 0.05 ม.	4.00	ท่อน	4.50	18.00	-	-	18.00	2 ท่อน/ฝาด
	- เหล็กฉาก L - 50 x 50 x 6 mm.	3.60	เมตร	104.17	375.01	-	-	375.01	
	- ลวดเชื่อม	16.00	เส้น	2	32.00	-	-	32.00	
	- RB Ø 9 mm	1	ท่อน	127.08	127.08	-	-	127.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.080	ก.ก.	39	3.12	-	-	3.12	
3	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คิดที่ความยาว 1 เมตร)								
	- งานดินขุด	1.00	ล.บ.ม.	-	-	122	122.00	122.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	0.035	ล.บ.ม.	327	11.45	75	2.63	14.07	
	- คอนกรีตหยาบ(180 ksc)	0.07	ล.บ.ม.	1,570	109.90	235	16.45	126.35	
	- งานดินถมกลับ	0.6	ล.บ.ม.	-	-	75	45.00	45.00	
	- เหล็กฉาก L - 65 x 65 x 6 mm.	2	เมตร	138.33	276.66	-	-	276.66	คิด 2 ด้าน
	- ลวดเชื่อมยึดเหล็กฉาก	10	เส้น	2	20.00	-	-	20.00	คิด 2 ด้าน
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 Ksc.)	0.5192	ล.บ.ม.	1,682	873.29	235	122.01	995.31	





**ประมาณการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง(บ้านพ่อใหญ่โคโล)**

แบบ พร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง (บ้านพ่อใหญ่ โคโล)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำสูง

ประมาณการ 14 มิถุนายน 2555

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มซ้าย

ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายชัยรัตน์ ผดุงมัย

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำสูง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร								
	ยาว 24 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร								
	ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
	(ตามแบบกำหนด)								
	- งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. คิดที่ความยาว 1 เมตร								
1	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	0.15	ลบ.ม.	-	-	275	41.25	41.25	หนา 0.15 ม.
2	งานฝาดบ่อพักยาว 0.50 ม.(ใช้ฝาดบ่อพัก 2 ฝาดต่อความยาว 1 เมตร)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ( 240 ksc.)	0.024	ลบ.ม.	1,682	40.37	186	4.46	44.83	
	- ท่อ P.V.C. Ø 2"ชั้น 8.5 ยาว 0.05 ม.	4.00	ท่อน	4.50	18.00	-	-	18.00	2 ท่อน/ฝาด
	- เหล็กฉาก L - 50 x 50 x 6 mm.	3.60	เมตร	104.17	375.01	-	-	375.01	
	- ลวดเชื่อม	16.00	เส้น	2	32.00	-	-	32.00	
	- RB Ø 9 mm	1	ท่อน	127.08	127.08	-	-	127.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.080	ก.ก.	44	3.52	-	-	3.52	
3	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คิดที่ความยาว 1 เมตร)								
	- งานดินขุด	1.00	ล.บ.ม.	-	-	89	89.00	89.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	0.035	ล.บ.ม.	327	11.45	52	1.82	13.27	
	- คอนกรีตหยาบ(180 ksc)	0.07	ล.บ.ม.	1,570	109.90	186	13.02	122.92	
	- งานดินถมกลับ	0.6	ล.บ.ม.	-	-	55	33.00	33.00	
	- เหล็กฉาก L - 65 x 65 x 6 mm.	2	เมตร	138.33	276.66	-	-	276.66	คิด 2 ด้าน
	- ลวดเชื่อมยึดเหล็กฉาก	10	เส้น	2	20.00	-	-	20.00	คิด 2 ด้าน
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 Ksc.)	0.5192	ล.บ.ม.	1,682	873.29	186	96.57	969.87	



ประมาณการ

รายการประมาณการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง (บ้านพ่อใหญ่ โคล)

บริษัท / ห.จ.ก. ....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร								
	ยาว 88 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร								
	ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
	(ตามแบบกำหนด)								
	- งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. คิดที่ความยาว 1 เมตร								
1	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	0.15	ลบ.ม.						หนา 0.15 ม.
2	งานฝาบ่อพักยาว 0.50 ม.(ใช้ฝาบดบ่อพัก 2 ฝาดต่อความยาว 1 เมตร)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ( 240 ksc.)	0.024	ลบ.ม.						
	- ท่อ P.V.C. Ø 2"ชั้น 8.5 ยาว 0.05 ม.	4.00	ท่อน						2 ท่อน/ฝา
	- เหล็กฉาก L - 50 x 50 x 6 mm.	3.60	เมตร						
	- ลวดเชื่อม	16.00	เส้น						
	- RB Ø 9 mm	1	ท่อน						
	- ลวดผูกเหล็ก	0.080	ก.ก.						
3	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คิดที่ความยาว 1 เมตร)								
	- งานดินขุด	1.00	ลบ.ม.						
	- ทราฮายบรองพื้น	0.035	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ(180 ksc)	0.07	ลบ.ม.						
	- งานดินถมกลับ	0.6	ลบ.ม.						
	- เหล็กฉาก L - 65 x 65 x 6 mm.	2	เมตร						คิด 2 ด้าน
	- ลวดเชื่อมยึดเหล็กฉาก	10	เส้น						คิด 2 ด้าน
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 Ksc.)	0.5192	ลบ.ม.						



**ประมาณการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง(บ้านพ่อใหญ่โคโล)**

แบบ พร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง (บ้านพ่อใหญ่ โคโล)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำชะอี

ประมาณการ 14 มิถุนายน 2555

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มชัย

ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายชัยรัตน์ ผดุงมัย

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำชะอี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร								
	ยาว 24 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร								
	ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
	(ตามแบบกำหนด)								
	- งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. คิดที่ความยาว 1 เมตร								
1	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	0.15	ลบ.ม.	-	-	275	41.25	41.25	หนา 0.15 ม.
2	งานฝาดบ่อพักยาว 0.50 ม.(ใช้ฝาดบ่อพัก 2 ฝาดต่อความยาว 1 เมตร)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ( 240 ksc.)	0.024	ลบ.ม.	1,682	40.37	186	4.46	44.83	
	- ท่อ P.V.C. Ø 2"ชั้น 8.5 ยาว 0.05 ม.	4.00	ท่อน	4.50	18.00	-	-	18.00	2 ท่อน/ฝาด
	- เหล็กฉาก L - 50 x 50 x 6 mm.	3.60	เมตร	104.17	375.01	-	-	375.01	
	- ลวดเชื่อม	16.00	เส้น	2	32.00	-	-	32.00	
	- RB Ø 9 mm	1	ท่อน	127.08	127.08	-	-	127.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.080	ก.ก.	44	3.52	-	-	3.52	
3	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คิดที่ความยาว 1 เมตร)								
	- งานดินขุด	1.00	ล.บ.ม.	-	-	89	89.00	89.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	0.035	ล.บ.ม.	327	11.45	52	1.82	13.27	
	- คอนกรีตหยาบ(180 ksc)	0.07	ล.บ.ม.	1,570	109.90	186	13.02	122.92	
	- งานดินถมกลับ	0.6	ล.บ.ม.	-	-	55	33.00	33.00	
	- เหล็กฉาก L - 65 x 65 x 6 mm.	2	เมตร	138.33	276.66	-	-	276.66	คิด 2 ด้าน
	- ลวดเชื่อมยึดเหล็กฉาก	10	เส้น	2	20.00	-	-	20.00	คิด 2 ด้าน
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 Ksc.)	0.5192	ล.บ.ม.	1,682	873.29	186	96.57	969.87	



**ประมาณการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.. ซอยรุ่งเรือง(บ้านพ่อใหญ่โคโล)**

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง (บ้านพ่อใหญ่ โคโล) ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำสูง

ประมาณการ 12 กันยายน 2556

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มชัย

ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำสูง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร								
	ยาว 49 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร								
	ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
	(ตามแบบกำหนด)								
	- งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. คิดที่ความยาว 1 เมตร								
1	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	0.15	ลบ.ม.	-	-	275	41.25	41.25	หนา 0.15 ม.
2	งานฝาบ่อพักยาว 0.50 ม.(ใช้ฝาบิวดบ่อพัก 2 ฝาท่อความยาว 1 เมตร)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ( 240 ksc.)	0.024	ลบ.ม.	1,682	40.37	186	4.46	44.83	
	- ท่อ P.V.C. Ø 2"ชั้น 8.5 ยาว 0.05 ม.	4.00	ท่อน	4.50	18.00	-	-	18.00	2 ท่อน/ฝาท่อ
	- เหล็กฉาก L - 50 x 50 x 6 mm.	3.60	เมตร	104.17	375.01	-	-	375.01	
	- ลวดเชื่อม	16.00	เส้น	2	32.00	-	-	32.00	
	- RB Ø 9 mm	1	ท่อน	127.08	127.08	-	-	127.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.080	ก.ก.	44	3.52	-	-	3.52	
3	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คิดที่ความยาว 1 เมตร)								
	- งานดินขุด	1.00	ล.บ.ม.	-	-	89	89.00	89.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	0.035	ล.บ.ม.	327	11.45	52	1.82	13.27	
	- คอนกรีตหยาบ(180 ksc)	0.07	ล.บ.ม.	1,570	109.90	186	13.02	122.92	
	- งานดินถมกลับ	0.6	ล.บ.ม.	-	-	55	33.00	33.00	
	- เหล็กฉาก L - 65 x 65 x 6 mm.	2	เมตร	138.33	276.66	-	-	276.66	คิด 2 ด้าน
	- ลวดเชื่อมยึดเหล็กฉาก	10	เส้น	2	20.00	-	-	20.00	คิด 2 ด้าน
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 Ksc.)	0.5192	ล.บ.ม.	1,682	873.29	186	96.57	969.87	





**ประมาณการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.. ซอยรุ่งเรือง(บ้านพ่อใหญ่โคโล)**

แบบ พร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง (บ้านพ่อใหญ่ โคโล) ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำสูง

ประมาณการ 12 กันยายน 2556

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มชัย

ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำสูง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร								
	ยาว 51 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร								
	ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
	(ตามแบบกำหนด)								
	- งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. คิดที่ความยาว 1 เมตร								
1	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	0.15	ลบ.ม.	-	-	275	41.25	41.25	หนา 0.15 ม.
2	งานฝาบ่อพักยาว 0.50 ม.(ใช้ฝาบิวดบ่อพัก 2 ฝาท่อความยาว 1 เมตร)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ( 240 ksc.)	0.024	ลบ.ม.	1,682	40.37	186	4.46	44.83	
	- ท่อ P.V.C. Ø 2"ชั้น 8.5 ยาว 0.05 ม.	4.00	ท่อน	4.50	18.00	-	-	18.00	2 ท่อน/ฝาท่อ
	- เหล็กฉาก L - 50 x 50 x 6 mm.	3.60	เมตร	104.17	375.01	-	-	375.01	
	- ลวดเชื่อม	16.00	เส้น	2	32.00	-	-	32.00	
	- RB Ø 9 mm	1	ท่อน	127.08	127.08	-	-	127.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.080	ก.ก.	44	3.52	-	-	3.52	
3	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คิดที่ความยาว 1 เมตร)								
	- งานดินขุด	1.00	ล.บ.ม.	-	-	89	89.00	89.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	0.035	ล.บ.ม.	327	11.45	52	1.82	13.27	
	- คอนกรีตหยาบ(180 ksc)	0.07	ล.บ.ม.	1,570	109.90	186	13.02	122.92	
	- งานดินถมกลับ	0.6	ล.บ.ม.	-	-	55	33.00	33.00	
	- เหล็กฉาก L - 65 x 65 x 6 mm.	2	เมตร	138.33	276.66	-	-	276.66	คิด 2 ด้าน
	- ลวดเชื่อมยึดเหล็กฉาก	10	เส้น	2	20.00	-	-	20.00	คิด 2 ด้าน
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 Ksc.)	0.5192	ล.บ.ม.	1,682	873.29	186	96.57	969.87	



**ประมาณการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง(บ้านพ่อใหญ่โคโล)ช่วงขึ้นไปบ้านสุรนทร**

แบบ พร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง (บ้านพ่อใหญ่ โคโล) ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำสูง

ประมาณการ 26 มิถุนายน 2558

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มชัย

ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร								
	ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร								
	ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
	(ตามแบบกำหนด)								
	- งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. คิดที่ความยาว 1 เมตร								
1	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	0.15	ลบ.ม.	-	-	275	41.25	41.25	หนา 0.15 ม.
2	งานฝาบ่อพักยาว 0.50 ม.(ใช้ฝาบิวดบ่อพัก 2 ฝาท่อความยาว 1 เมตร)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ( 240 ksc.)	0.024	ลบ.ม.	2,289	54.94	295	7.08	62.02	
	- ท่อ P.V.C. Ø 2"ชั้น 8.5 ยาว 0.05 ม.	4.00	ท่อน	2.10	8.40	-	-	8.40	2 ท่อน/ฝาท่อ
	- เหล็กฉาก L - 50 x 50 x 6 mm.	3.60	เมตร	516.00	1,857.60	-	-	1,857.60	
	- ลวดเชื่อม	16.00	เส้น	2	32.00	-	-	32.00	
	- RB Ø 9 mm	1	ท่อน	122.065	122.07	-	-	122.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.080	ก.ก.	44	3.52	-	-	3.52	
3	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คิดที่ความยาว 1 เมตร)								
	- งานดินขุด	1.00	ล.บ.ม.	-	-	98	98.00	98.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	0.035	ล.บ.ม.	327	11.45	96	3.36	14.81	
	- คอนกรีตหยาบ(180 ksc)	0.07	ล.บ.ม.	1,570	109.90	295	20.65	130.55	
	- งานดินถมกลับ	0.6	ล.บ.ม.	-	-	96	57.60	57.60	
	- เหล็กฉาก L - 65 x 65 x 6 mm.	2	เมตร	380	760.00	-	-	760.00	คิด 2 ด้าน
	- ลวดเชื่อมยึดเหล็กฉาก	10	เส้น	2	20.00	-	-	20.00	คิด 2 ด้าน
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 Ksc.)	0.5192	ล.บ.ม.	2,289	1,188.45	295	153.16	1,341.61	



**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง**  
**ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย รุ่งเรือง**

แบบ ปร.5

**เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น**

**ประเภทงาน** ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง(บ้านพื่อใหญ่โคโล)

**สถานที่ก่อสร้าง** ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

**เจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

**ส่วนราชการ** เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

**แบบเลขที่** ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล **จำนวน** 4 **แผ่น**

**ประมาณการตามแบบ ปร.4** **จำนวน** 2 **แผ่น** **ประมาณการเมื่อวันที่** 27 พฤษภาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	3,689.37	1.2509	4,615.03	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7%
2	ค่าวัสดุและแรงงานที่ความยาว 88 เมตร	324,665	1.2509	406,123	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (สี่แสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			406,123.05 406,100	

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โปธิรุกข์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ภูโบริณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปรัชญา แก้วกัลยา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย รุ่งเรือง

เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555

ลำดับที่	รายการ	รวม คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	3,558.24	1.1691	4,159.94	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7%
2	ค่าวัสดุและแรงงานที่ความยาว 24 เมตร	85,398	1.1691	99,839	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			99,838.65 99,800	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โปธิรุกษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปรัชญา แก้วกัลยา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลช้างสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลช้างสูง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย รุ่งเรือง

เทศบาลตำบลช้าง อำเภอลำปาง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง ( ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม )

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอลำปาง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลช้าง อำเภอลำปาง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลช้าง อำเภอลำปาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556

ลำดับที่	รายการ	รวม คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	3,558.24	1.1691	4,159.94	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7%
2	ค่าวัสดุและแรงงานที่มีความยาว 49 เมตร	174,354	1.1691	203,837	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (สองแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)			203,837.24 203,800	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โปธิรุกษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปรัชญา แก้วกัลยา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีเสถา)

ปลัดเทศบาลตำบลช้างสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลช้างสูง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย รุ่งเรือง

เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง ( ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม )

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556

ลำดับที่	รายการ	รวม คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	3,558.24	1.1691	4,159.94	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7%
2	ค่าวัสดุและแรงงานที่ความยาว 51 เมตร	181,470	1.1691	212,157	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			212,157.13 212,100	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โปธิรุกษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปรัชญา แก้วกัลยา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีเสถา)

ปลัดเทศบาลตำบลช้างสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลช้างสูง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5



ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย รุ่งเรือง

เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง ( ต่อจากร่องระบายน้ำเดิม )

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งเรือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	5,918.33	1.2509	7,403.24	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7%
2	ค่าวัสดุและแรงงานที่ความยาว 30 เมตร	177,550	1.2509	222,097	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			222,097.31 222,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โพธิ์รุขี้)

รองปลัดเทศบาลตำบลช้างสูง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปรัชญา แก้วกัลยา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีเสถา)

ปลัดเทศบาลตำบลช้างสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลช้างสูง