

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้ำฮัง ดังนี้

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชำสูง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,600.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้ำฮัง บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 20,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)

5.2 ประมาณการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้ำฮัง (แบบ ปร.4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชัยยา โพธิ์รุกข์ ประธานกรรมการ

2. นายไชยยันต์ ร่มซ้าย กรรมการ

3. นายปริญญา ภูโบราณ กรรมการ

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกบ้ำฮัง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังสายโคกบ้ำฮัง หมู่ที่ 5 ต.กระนวน อ.ชำสูง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำสูง

ประมาณการ วันที่ 13 มีนาคม 2560

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา


ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มซ้าย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
	งานก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกบ้ำฮัง								
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร								
	หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรปริมาตรหินลูกรัง 135 ลบ.ม.								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นผิวจราจรเดิม	900.0	ตร.ม	1.65	1,485	-	-	1,485	
2	งานลงลูกรัง(เกลี่ยเรียบ)	135.0	ลบ.ม.	97.89	13,215	-	-	13,215	
	รวมค่าวัสดุ							14,700	
	Factor F งานทาง 1.3624							1.3624	
	รวม							20,027.48	
	รวมราคางานทั้งหมด							20,027	
	คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง							20,000	

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.5**  
**ใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกบ้ำอั้ง**  
**เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์**

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกบ้ำอั้ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม จำนวนต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	0	1.3624	-	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานทาง = 1.3624				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	(สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (สองหมื่นบาทถ้วน)			- 20,000	

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โทธิรุกข์)

รองปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปรัชญา แก้วกัลยา)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง





รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกบ้ำฮ้าง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังสายโคกบ้ำฮ้าง หมู่ที่ 5 ต.กระนวน อ.ชำสูง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำสูง

ประมาณการ วันที่ 13 มีนาคม 2560

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มซ้าย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	งานก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกบ้ำฮ้าง								
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร								
	หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรปริมาตรหินลูกรัง 135 ลบ.ม.								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นผิวจราจรเดิม	900.0	ตร.ม	1.65	1,485	-	-	1,485	
2	งานลงลูกรัง(เกลี่ยเรียบ)	135.0	ลบ.ม.	97.89	13,215	-	-	13,215	
	รวมค่าวัสดุ							14,700	
	Factor F งานทาง 1.3624							1.3624	
	รวม							20,027.48	
	รวมราคางานทั้งหมด							20,027	
	คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง							20,000	







สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง  
 ใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกบ้ำฮ้าง  
 เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกบ้ำฮ้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	14,700	1.3624	20,027	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานทาง = 1.3624				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	(สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			20,027	
	คิดเป็นเงินประมาณ			20,000	
	(ตัวอักษร) (สองหมื่นบาทถ้วน)				

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โพธิ์รุท)

รองปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ภูโบริณ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณ

(นายปรัชญา แก้วกัลยา)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

