

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
 ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องผู้ป่วยโรงจักษุรายนต์ข้างสำนักงานเทศบาล
 เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างโรงจักษุรายนต์ข้างสำนักงานเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลชำสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ ค่า Factor F งานอาคาร =1.2726 (สำหรับงานไม่เกิน 500,000 บาท)	160,685	1.2726	204,488	Factor F คิดจากค่า - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (สองแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)			204,488 <u>204,400</u>	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชัยยา โพธิ์รุขซ์)
รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายปริญญา ภูโบราณ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไชยยันต์ ร่มซ้าย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายชาติ มณีสา)
ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปรัชญา แก้วกล้วย)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายสวาท จันทหาร)
นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ประมาณการ

ปจ. 4

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ข้างสำนักงานเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลข้าสูง


ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลข้าสูง

ประมาณการโดย นายปริญญา ภูโบริาน

ผู้ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มชัย

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

อนุมัติ นายสวาท จันทร์หาร



แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ประมาณการ วันที่ 22 มิถุนายน 2558

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลข้าสูง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุหมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
งานฐานราก									
1	คอนกรีตโครงสร้าง (240KSC.)	4.17	ลบ.ม.	2285	9,528	295	1230	10,759	
2	เหล็ก DB Ø 12 มม.	7	เส้น	215	1,505			1,505	
3	เหล็ก RB Ø 9 มม.	18	เส้น	122	2,196			2,196	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	14	เส้น	56	784			784	
5	ไม้แบบคอนกรีต	17.3	ตร.ม.			130	2249	2,249	
6	น๊อต 6 หุน ยาว 0.30 ม.	48	ตัว	75	3,600			3,600	
7	แผ่นเหล็ก ขนาด 10"x10"x9 มม.	12	แผ่น	350	4,200			4,200	
8	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	45	180			180	
งานโครงสร้าง									
7	เหล็กกลมดำ Ø 3" หนา 2.3 มม.	45	ท่อน	848	38,160			38,160	
8	เหล็กกลมดำ Ø 1 1/2" หนา 2.3 มม.	14	ท่อน	344	4,816			4,816	
11	ลวดเชื่อม ขนาด 2.3 มม.	10	ห่อ	130	1,300			1,300	
12	เหล็ก DB Ø 12 มม.	11	เส้น	212	2,332			2,332	
13	หลังคาเหล็กรีดลอน ขนาด 0.28 มม.(สีเขียว)	40	แผ่น	713	28,520			28,520	
14	ครอบข้าง ยาว 2.50 ม. (สีเขียว)	6	แผ่น	477	2,862			2,862	
15	สกรูยึดแผ่นหลังคา	330	ตัว	5	1,650			1,650	
งานคอนกรีตพื้น									
13	คอนกรีตโครงสร้าง (240KSC.)	18	ลบ.ม.	2,285	41,130	295	5310	46,440	
14	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป @ 0.20ม.	180	ตร.ม.	33.5	6,030	4	720	6,750	
15	งานสี								
16	สีกันสนิม	3	กระป๋อง	271	813			813	
17	สีน้ำมัน	3	กระป๋อง	523	1,569			1,569	
รวมราคาวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง								160,685	
Factor F งานอาคาร								1.2726	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด								204,487	
ค่าก่อสร้างทั้งหมดคิดเพียง								204,400	