

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ต่อเติมโรงจอดรถด้านทิศใต้อาคารสำนักงานเทศบาล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชำสูง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 162,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อเติมโรงจอดรถด้านทิศใต้อาคารสำนักงานเทศบาล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 229.67 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 162,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 ประมาณการก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถด้านทิศใต้อาคารสำนักงานเทศบาล (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายชัยยา โพธิ์รุกข์ ประธานกรรมการ
 2. นายไชยยันต์ ร่มซ้าย กรรมการ
 3. นายปรัชญา แก้วกัลยา กรรมการ

รายการประมาณการ โครงการต่อเติมอาคารจอดรถยนต์ข้างสำนักงานเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลชำสูง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำสูง

ประมาณการ วันที่ 22 มิถุนายน 2558

ประมาณการโดย นายปริญญา ภูโบราณ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มซ้าย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานฐานราก								
1	คอนกรีตโครงสร้าง (240KSC.)	1.78	ลบ.ม.	2285	4,067	295	525	4,592	
2	เหล็ก DB Ø 12 มม.	4	เส้น	215	860			860	
3	เหล็ก RB Ø 9 มม.	6	เส้น	122	732			732	
4	เหล็ก RB Ø 6 มม.	3	เส้น	56	168			168	
5	ไม้แบบคอนกรีต	10.35	ตร.ม.			130	1346	1,346	
6	น๊อต 6 หุน ยาว 0.30 ม.	32	ตัว	75	2,400			2,400	
7	แผ่นเหล็ก ขนาด 10"x10"x9 มม.	6	แผ่น	350	2,100			2,100	
8	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	45	90			90	
	งานโครงถัก							0	
7	เหล็กกลมดำ Ø 3" หนา 2.5 มม.	23	ท่อน	848	19,504			19,504	
8	เหล็กกลมดำ Ø 1 1/2" หนา 2.3 มม.	7	ท่อน	344	2,408			2,408	
11	ลวดเชื่อม ขนาด 2.3 มม.	10	ท่อน	130	1,300			1,300	
12	เหล็ก DB Ø 12 มม.	9	เส้น	212	1,908			1,908	
13	หลังคาเหล็กรีดลอน ขนาด 0.28 มม.(สีเขียว)	25	แผ่น	713	17,825			17,825	
14	ครอบข้าง ยาว 2.50 ม. (สีเขียว)	3	แผ่น	477	1,431			1,431	
15	สกรูยึดแผ่นหลังคา	270	ตัว	5	1,350			1,350	
	งานคอนกรีตพื้น								
13	คอนกรีตโครงสร้าง (240KSC.)	22.96	ลบ.ม.	2,285	52,464	295	6773	59,237	
14	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป @ 0.20ม.	229.67	ตร.ม.	33.5	7,694	4	919	8,613	
15	งานสี								
16	สีกันสนิม	2	กระป๋อง	271	542			542	
17	สีน้ำมัน	2	กระป๋อง	523	1,046			1,046	
	รวมราคาวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง							127,451	
	Factor F งานอาคาร							1.2726	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							162,195	
	ค่าก่อสร้างทั้งหมดคิดเพียง							162,000	

ใบประมาณราคาโครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์ข้างสำนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน โครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์ข้างสำนักงานเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลชำสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม งานต้น (บาท)	Factor	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	127,451	1.273	162,194	tor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานอาคาร =1.2726				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	(สำหรับงานไม่เกิน 500,000 บาท)				- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			162,194	
	คิดเป็นเงินประมาณ			162,000	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โปธิรุกข์)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชญา แก้วกล้า)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง