

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบึงยาง 1
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชำสูง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 53,900.- บาท (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบึงยาง 1 บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง
ด้านบน 5.00 เมตร กว้างด้านล่างยาว 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
12.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 109.80
ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 2.60
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 53,900.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 ประมาณการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบึงยาง1 (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายชัยยา โพธิ์รุกข์ ประธานกรรมการ
 2. นายไชยยันต์ รมชัย กรรมการ
 3. นายปรัชญา แก้วกัลยา กรรมการ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บึงยาง 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ต.กระนวน อ. ชำสูง จ. ขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำสูง

ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ประมาณการโดย นายปริญญา ภูโบราณ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ นายไชยยันต์ รัมย์ชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ผลดำเนินงาน (บาท)	
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย บึงยาง 1 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง								
	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างด้านบน 5.00 เมตร กว้างด้านล่างยาว 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร								
	หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม.								
	ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.60 เมตร								
	หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 109.80 ตร.ม.								
	พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม.								
	หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 2.60 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล								
1	งานทรายรองพื้น	6.09	ลบ.ม.	341	2,077	50	305	2,381	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง(240 ksc)	12.18	ลบ.ม.	2,289	27,880	295	3,593	31,473	
3	งานเหล็กเสริม							0	
	3.1เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป4มม.@0.20ม.	122	ตร.ม.	33.50	4,080	2	244	4,324	
	3.2 เหล็ก RB Ø 15 มม.	1	เส้น	342	342			342	
	3.3 เหล็ก RB Ø 19 มม.	0	เส้น	592	0			0	
4	งานติดตั้งไม้แบบ	8.72	ตร.ม.			130	1,134	1,134	
5	งานยาแนวรอยต่อ							0	
	5.1 แอสฟัลท์ผสมทรายสำเร็จรูป	1.8	ลิตร	177	319		0	319	
	5.2 แผ่นโฟม	1	แผ่น	20	20		0	20	
6	หินลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร	2.6	ลบ.ม.	94.55	246	55	143	389	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							40,381	
	Factor F งานทาง							1.3365	
	รวม							53,970	
	คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง							53,900	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบึงยาง 1

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบึงยาง 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แฉะ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	40,381	1.337	53,969	or F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานทาง =1.3365				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	(สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			53,969	
	คิดเป็นเงินประมาณ			53,900	
	(ตัวอักษร) (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โพธิ์รุทซ์)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชญา แก้วกล้วย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลา แบบ ปร.5
ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบึงยาง 1
เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบึงยาง 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	40,381	1.3365	53,969	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานทาง =1.3365				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	(สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่างก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			53,969	
	คิดเป็นเงินประมาณ			53,900	
	(ตัวอักษร) (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โภธิรุฑ์)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชญา แก้วกล้วย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง