

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนาราม – ไร่แสนบุตร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำสูง อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนาราม – ไร่แสนบุตร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลำสูง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** ๗๐๙,๙๖๘.๑๓.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยยันต์ ร่มซ้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายอนุพงศ์ แสนโยธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๗.๓ นายปรัชญา แก้วกัลยา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสูงนารวม - ไธสมนบุรี หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน กว้าง 3 เมตร ยาว 380 เมตร พน. 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง สายวัดป่าสูงนารวม - ไธสมนบุรี บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น
 ฝ่าย/งาน กองช่าง กองช่างเทศบาลตำบลช้างสูง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,292	1.76	2,273.92	1.3642	2.40	3,100.80
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	57	684.45	39,013.65	1.3642	933.72	53,222.04
3	งานผิวจราจร คสล. 280 Ksc. (รูปลูกบาศก์)	ตร.ม.	1,140	397.96	453,674.40	1.3642	542.89	618,894.60
4	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	9	268.43	2,415.87	1.3642	366.19	3,295.71
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	105	147.17	15,452.85	1.3642	200.76	21,079.80
6	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	0	-	-	0	-	-
7	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	39	139.09	5,424.51	1.3642	189.74	7,399.86
8	ค่าป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,181.00	2,181.00	1.3642	2,975.32	2,975.32
ราคากลาง								709,968.13
ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสิบสามสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 127/2568 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2568

-
 (นายไชยวัฒน์ ร่มชัย)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
☒ อนุมัติให้ใช้ราคากลาง
☐ ไม่อนุมัติให้ใช้ราคากลาง เพราะ.....
-
 (นายอนุพงศ์ แสนโยธา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

 (ลงชื่อ).....
-
 (นายปรัชญา แก้วกลียา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

 (นางจริญภรณ์ ศรีจันทร์)
 นายกเทศมนตรีตำบลช้างสูง
02 กค. 2568

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน
เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสูงวนาราม - ไร่แสนบุตร หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน กว้าง 3 เมตร ยาว 380 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.140 ตารางเมตร เทศบาลตำบลช้างสูง ฯ
ระยะทาง 0.380 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+380.00)
ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ไหล่ทาง ลูกกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร
ประมาณราคาวินาที 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568 ราคาน้ำมันดีเซล 32.50 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง						
1	งานรื้อย้าย						
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,292	1.76	2,273.92	2,4010	3,102.08
2	งานดิน						
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.		-	-	-	-
2.2	งานตัดชันรูปคันทาง						
2.2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	-	-
2.3	งานถมคันทาง						
2.3.1	งานดินถม						
2.3.1(1)	งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	-	-
2.3.1(2)	งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-	-	-
2.3.2	งานทรายหยาบรองพื้น		57	684.45	39,013.65	933.72	53,222.04
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง						

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	3.1 งานรองพื้นทาง							
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5	4.1.2(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,140	397.96	453,674.40	1.3642	542.89	618,894.60
	4.1.2(2) Expansion Joint	ม.	9	268.43	2,415.87	1.3642	366.19	3,295.71
	4.1.2(3) Contraction Joint	ม.	105	147.17	15,452.85	1.3642	200.76	21,079.80
	4.1.2(4) Longitudinal Joint	ม.		-	-		-	-
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 งานผิวไหล่ทางชนิด ดูกึ่งงานเบ็ดเตล็ด	ลบ.ม.	39	139.09	5,424.51	1.3642	189.74	7,399.86

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.1 งานระบบระบายน้ำ	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด ϕ 0.40 เมตร	ม.		-	-		-	-
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606		1	2,181.00	2,181.00	1.3642	2,975.3202	2,975.32
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลกำหนด)	ชุด						
	- แบบ บ.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ ต.1 - ต.27	ชุด		-	-		-	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				520,436.20	1.3642		709,969.41

ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)



ผู้ประมาณราคา
 (นายปริญญา อุโบลาน)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน