

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสูบน้ำลำห้วยสายบาตร – นาแค ช่วงที่ ๓ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๖,๖๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสูบน้ำลำห้วยสายบาตร – นาแค ช่วงที่ ๓ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำดวนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๙๔,๘๐๖.๕๖.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไชยยันต์ ร่มซ้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอนุพงศ์ แสนโยธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นายปรัชญา แก้วกัลยา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสูบน้ำลำห้วยสายบาตร - นาคะ ช่วงที่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ขนดักวัง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมลงอุ้งให้ยาวทั้ง 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนสถานที่ก่อสร้าง
สายโรงสูบน้ำลำห้วยสายบาตร - นาคะ ช่วงที่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น

ฝ่าย/งาน กองช่าง ส่วน/กอง กองช่างเทศบาลตำบลคำสูง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดผิวทางเดิม	ตร.ม.	528	1.76	929.28	1.3642	2.40	1,267.20
2	งานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24	684.45	16,426.80	1.3642	933.72	22,409.28
3	งานผิวจราจร คสล. 280 Ksc. (รูปลูกบาศก์)	ตร.ม.	480	391.00	187,680.00	1.3642	533.40	256,032.00
4	รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4	260.29	1,041.16	1.3642	355.08	1,420.32
5	รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	44	140.37	6,176.28	1.3642	191.49	8,425.56
6	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	0	-	-	0	-	-
7	ลูกกรงให้หลัง	ลบ.ม.	12	139.09	1,669.08	1.3642	189.74	2,276.88
8	ค่าป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,181.00	2,181.00	1.3642	2,975.32	2,975.32
รวม								294,806.56

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีคำสั่งที่ 134/2568 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2568

-
(นายไชยวัฒน์ ร่มชัย)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
-
(นายอรรถสิทธิ์ แสนโยธา)
กรรมการกำหนดราคากลาง
-
(นายปรีชา แก้วกลยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

☒ อนุมัติให้ใช้ราคากลาง
☐ ไม่อนุมัติให้ใช้ราคากลาง เพราะ.....
(ลงชื่อ).....

(นางจริญญาภรณ์ ศรีจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลคำสูง

02 กค 2568

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้นค่าวัสดุและค่าแรงงาน
เทศบาลตำบลข้าสูง อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสูบน้ำลำห้วยสายบาตร - นาแค ช่วงที่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์ให้ต่าง
ระยะทาง 0.120 กม.
ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ลูกครึ่ง กว้างข้างละ 0.20 เมตร
ประมาณราคาวັນที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568 ราคามันนี่ดีเชล 32.50 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานเรือ้าย							
1.1	งานกรุยทางองป่า	ตร.ม.	528	1.76	929.28	1.3642	2.4010	1,267.72
2	งานดิน							
2.1	งานปรับบกลีแ่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.		-	-		-	-
2.2	งานตัดชันรูปคันทาง							
2.2.1	งานดินคัต	ลบ.ม.		-	-		-	-
2.3	งานถมคันทาง							
2.3.1	งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินคัต	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-		-	-
2.3.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	24	684.45	16,426.80	1.3642	933.72	22,409.28
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	3.1 งานรองพื้นทาง							
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
4	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.2(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	480	391.00	187,680.00	1.3642	533.40	256,032.00
	4.1.2(2) Expansion Joint	ม.	4	260.29	1,041.16	1.3642	355.08	1,420.32
	4.1.2(3) Contraction Joint	ม.	44	140.37	6,176.28	1.3642	191.49	8,425.56
5	4.1.2(4) Longitudinal Joint	ม.		-	-		-	-
	4.2 งานไหล่ทาง							
5	4.2.1 งานผิวไหล่ทางชนิด ลูกกรง	ลบ.ม.	12	139.09	1,669.08	1.3642	189.74	2,276.88
	งานเบ็ดเตล็ด							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.1 งานระบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด ϕ 0.40 เมตร	ม.		-	-		-	-
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร ให้เห็นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606 - ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลกำหนด) - แบบ บ.1 - แบบ บ.2 - แบบ ต.1 - ต.27	ชุด ชุด ชุด ชุด	1	2,181.00 - - -	2,181.00 - - -	1.3642	2,975.3202 - - -	2,975.32 - - -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				216,103.60	1.3642		294,807.08

ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดบาทแปดสตางค์)



ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญ์ ภูโบริณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง