

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยโคกสูงพัฒนา (นางถนอม แสนบุตร) หมู่ที่ ๖ บ้านยางคำ ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยโคกสูงพัฒนา (นางถนอม แสนบุตร) หมู่ที่ ๖ บ้านยางคำ ตำบลกระนวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๙ ท่อน และบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๘ บ่อ ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑.๗๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลำดวน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๓๔,๐๐๐.- บาท

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายไชยยันต์ ร่มชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายอนุพงศ์ แสนโยธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๗.๓ นายปริญญา ภูโบริณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยโคกสูงพัฒนา

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ ซอยโคกสูงพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง ซอยโคกสูงพัฒนา บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568

| ลำดับที่ | รายการ                                    | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                     |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|
| 1        | ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ        | 395,153.38                   | 1.3642   | 539,068                     | Factor F คิดจากค่า           |
|          | ค่า Factor F งานทาง = 1.3642              |                              |          |                             | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%         |
|          | (สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)          |                              |          |                             | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7% |
|          |                                           |                              |          |                             | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%        |
|          |                                           |                              |          |                             | - เงินประกันผลงานหัก 0%      |
|          |                                           |                              |          |                             | - พื้นที่ปกติ                |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ              |                              |          | 539,068                     |                              |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                         |                              |          | 539,000                     |                              |
|          | (ตัวอักษร) (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |                              |          |                             |                              |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปรัชญา แก้วกล้า)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 125/2568 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568

1.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

2.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุพงศ์ แสนโยธา)

3.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปริญญา ภูโบราณ)

☒ อนุมัติให้ใช้ราคากลาง☐ ไม่อนุมัติให้ใช้ราคากลาง เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางจริญญาภรณ์ ศรีจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

- 2 ก.ค. 2568

**ประมาณการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำ ชอยโคสูงพัฒนา**

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ชอยโคสูงพัฒนา บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำสูง


ประมาณการ 23 มิถุนายน 2568

ประมาณการโดย นายปรัชญา แก้วกัลยา

ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มชัย

เห็นชอบ นายโกวิทย์ อ่อนสุข

อนุมัติ นางจริญญาภรณ์ ศรีจันดา



ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลคำสูง

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำสูง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                         | ปริมาณ |       | ค่าวัสดุสิ่งของ      |                    | ค่าแรงงาน            |                    | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                | จำนวน  | หน่วย | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                          |          |
|              | ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว<br>147 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร<br>พร้อมลงลูกรังทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่<br>ที่คสล.ไม่น้อยกว่า 574.50 ตารางเมตร<br>(ตามแบบกำหนด) |        |       |                      |                    |                      |                    |                          |          |
| 1            | งานลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร                                                                                                                                | 11.76  | ลบ.ม. | 86.20                | 1,013.71           | 75                   | 882.00             | 1895.71                  |          |
| 2            | งานลูกรังปรับระดับผิวจราจร                                                                                                                                     | 0.00   | ลบ.ม. | 86.20                | -                  | 75                   | -                  | 0.00                     |          |
| 3            | งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC)                                                                                                                                  | 86.18  | ลบ.ม. | 2,107.48             | 181,612.09         | 235                  | 20,251.13          | 201863.21                |          |
| 4            | งานเหล็กเสริม                                                                                                                                                  |        |       |                      |                    |                      |                    |                          |          |
|              | 4.1 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20 ม.                                                                                                                       | 574.5  | ตร.ม. | 30                   | 17,235.00          | 5                    | 2,872.50           | 20107.50                 |          |
|              | 4.2 เหล็ก RB Ø 15 มม.                                                                                                                                          | 6.62   | เส้น  | 300.47               | 1,987.61           | 40.50                | 267.91             | 2255.52                  |          |
|              | 4.3 เหล็ก RB Ø 19 มม.                                                                                                                                          | 0.66   | เส้น  | 485.22               | 320.97             | 64.99                | 42.99              | 363.96                   |          |
| 5            | งานติดตั้งไม้แบบ                                                                                                                                               | 44.10  | ตร.ม. | 0                    | -                  | 99                   | 4,365.90           | 4365.90                  |          |
| 6            | งานยาแนวรอยต่อ (72.77 เมตร)                                                                                                                                    |        |       |                      |                    |                      |                    |                          |          |
|              | 6.1 แอสฟัลท์ผสมทราย                                                                                                                                            | 10.91  | ลิตร  | 37.30                | 407.12             | 0                    | -                  | 407.12                   |          |
| 7            | งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3                                                                                                                            |        |       |                      |                    |                      |                    |                          |          |
|              | 7.1 ดินซุด+ดินถม                                                                                                                                               | 147    | ลบ.ม. | 25.48                | 3,745.56           | 0                    | -                  | 3,746                    |          |
|              | 7.2 ทรายรองพื้น                                                                                                                                                | 1.935  | ลบ.ม. | 504.68               | 976.56             | 75                   | 145.13             | 1,122                    |          |
|              | 7.3 ท่อ คสล. Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3                                                                                                                              | 129    | ท่อน  | 460                  | 59,340.00          | 0                    | -                  | 59,340                   |          |
|              | 7.4 แผ่นพื้นสำเร็จรูป กว้าง 0.35 ม.                                                                                                                            | 38.7   | ตร.ม. | 230                  | 8,901.00           | 25                   | 967.50             | 9,869                    |          |
| 8            | งานบ่อบำบัดน้ำ 18 บ่อ                                                                                                                                          |        |       |                      |                    |                      |                    |                          |          |

